

สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ปร. 6

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนาอควร สะนาวิ บ้านหนองตะกวด หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

แนบเอกสารที่

จำนวนแผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข (แบบสรุป 1) เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	296,014.68	1.3827	407,916.80	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			407,916.80	
	ปรับลดเป็นราคาค่าก่อสร้างตามงบประมาณ (ตัวอักษร)			397,000.00	ตามแผนกฯ มีเงินเจ็ดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต. โคกไทย ที่ 403 / 2560 ลง 24 พ.ค. 2560

1

(นายอัมรินทร์ นกข่อย)

ประธานกรรมการ

2

(นายอำนาจ นามารย์)

กรรมการ

3

(นายสุวัชรชัย ช่างเค)

กรรมการ

**สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย**

ป.ร. 5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ชอชใหม่โป่งตะเคา บ้านโป่งตะเคา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

แบบเลขที่


จำนวนแผ่น


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข (เช่นตกทุก 1) เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	246,124.24	1.3827	340,315.99	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			340,315.99	
	ปรับลดเป็นราคาค่าก่อสร้างตามงบประมาณ (ตัวอักษร)			331,000.00	สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต. โคกไทย ที่ 403 / 2560 ลง. 24 พ.ค. 2560

1  ประธานกรรมการ
(นายปรีดา นกอยู่)

2  กรรมการ
(นายอำนาจ นามารักษ์)

3  กรรมการ
(นายสุวัชรชัย ชาญเดช)

รายการประเมินราคาต่อตาราง เมตรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณ

ขนาดผิววางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ลงรูปทรงให้ตรงข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. (ตามแบบ)

สถานที่ก่อสร้าง จ.เชียงใหม่ สะพาน บ้านโป่งตะเคา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

จำนวนแผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หน่วย
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชั้นวางของทรงพื้นทาง หน้า 0.05 เมตร	30.00	ตร.ม.	650.00	19,500.00	99.00	2,970.00	22,470.00	
2	คอนกรีต 240 ksc	90.00	ตร.ม.	1,830.00	164,700.00	306.00	27,540.00	192,240.00	
3	wire mesh dia 4 mm. @ 0.20 m.	600.00	ตร.ม.	30.00	18,000.00	5.00	3,000.00	21,000.00	
4	เหล็กเสริม RB 15 mm.	0.14	ตัน	23,551.00	3,297.14	3,300.00	462.00	3,759.14	
5	ไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	250.00	3,375.00	133.00	1,795.50	5,170.50	
6	ไม้แบบ (คิด 30 %)	13.50	ตร.ม.	43.00	215.00			215.00	
7	ค่าผูกเหล็ก	60.00	เมตร	21.16	1,269.60			1,269.60	
	รวมค่าแรงงานต่อ								
	รวมค่าแรงงานทั้งหมด							246,124.24	

หมายเหตุ: เกือบทุกวัสดุจาก ราคาเฉลี่ยจังหวัดปทุมธานีและราคาเฉลี่ยจังหวัดยะลา เช่น หมายเหตุ 2560

ค่าประเมินการและค่าอื่นราคา ใช้ราคาประเมินพิเศษเฉลี่ย 25.50 บาท / คิว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต. โคกไทย ที่ 403 / 2560 ต.ว. 24 พ.ค. 2560

1

(นายวิภา นกอยู่)

ประธานกรรมการ

2

(นายอำนาจ นพารักษ์)

กรรมการ

3

(นายสุวัช ชาญเดช)

กรรมการ

สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ป.ร. 6

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ขอบนอกหนองค้อไปทางบ้านนาอเหิมว ซาสสาดี บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

แบบเลขที่


จำนวนแผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข (เช่นตกชุก 1) เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	327,957.98	1.3827	453,467.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			453,467.50	
	ปรับลดเป็นราคาค่าก่อสร้างตามงบประมาณ (ตัวอักษร)			442,000.00	สิ้นสปีทึ่มินสองพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต. โคกไทย ที่ 403 / 2560 ลง 24 พ.ค. 2560

1  ประธานกรรมการ
(นายปรีดา นกอยู่)

2  กรรมการ
(นายอำนาจ นามารักษ์)

3  กรรมการ
(นายสุรชัย ชาญเดช)

ขอเสนอแบบแปลนอาคารสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดตัวอาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร สูงกว้างให้เท่ากับ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. (ตามแบบ)

ขอเสนอที่ก่อสร้าง ขอแยกหนองลำไยทางบ้านแม่เหนือสายตาสี บ้านหนองลำ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย

กำหนดราคาต่อตารางเมตร 24 พฤษภาคม 2560 แบบเลขที่ จำนวนแผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จ้างขุด ย่อยหินทรายพื้นทาง หน้า 0.05 เมตร	40.00	ลบ.ม.	650.00	26,000.00	99.00	3,960.00	29,960.00	
2	คอนกรีต 240 ksc	120.00	ลบ.ม.	1,830.00	219,600.00	306.00	36,720.00	256,320.00	
3	wire mesh dai 4 mm @ 0.20 m.	800.00	ตร.ม.	30.00	24,000.00	5.00	4,000.00	28,000.00	
4	เหล็กเสริม สบ 15 mm.	0.18	ตัน	23,551.00	4,239.18	3,300.00	594.00	4,833.18	
5	ไม้แบบ	60.00	ตร.ม.						
	ไม้แบบ (คิด 10%)	18.00	ตร.ม.	250.00	4,500.00	133.00	2,394.00	6,894.00	
6	ค่าผูกเหล็ก	6.00	กก.	43.00	258.00			258.00	
7	งานถอดคานวางคอกัด	80.00	เมตร	21.16	1,692.80			1,692.80	
	รวมค่าจ้างค่าวัสดุ							327,957.98	

รวมค่าจ้าง ค่าจ้างให้ดูจาก ราคาพาณิชย์ซึ่งให้ประกันและราคาพาณิชย์ซึ่งให้คิดและจึงตราเตือน เมษายน ปี 2560

ค่าดำเนินการและค่าสื่อราคา ใช้ที่ราคาไม่คิดเงิน 25.50 บาท / คัด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยคำสั่ง อบต. โคกไทย ที่ ๒๖๖ / ๒๕๖๐ ลง 24 พ.ค. 2560

1 (นายปรีดา นกอยู่)

ประธานกรรมการ

2

กรรมการ

3

กรรมการ

(นายสุรชัย ขาญเดชะ)